(19) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

(10) เลขที่ประกาศโฆษณา 1701007266A
(43) วันประกาศโฆษณา 5 เมษายน 2562

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

(21) เลขที่คำขอ 1701007266
(22) วันที่ยื่นคำขอ 7 ธันวาคม 2560

(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10
E04B 1/00

(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
-
(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-
(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-

(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
บริษัท พรีคาสท์ แอนด์ จี อาร์ ซี เทค จำกัด (นายวัชระ จิรังบุญกุล)
(72) ผู้ประดิษฐ์
นายวัชระ จิรังบุญกุล
(74) ตัวแทน
-

(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ กระบวนการก่อสร้างอาคารแบบใช้ผนังสำเร็จรูป

(57) บทสรุปการประดิษฐ์

กระบวนการก่อสร้างอาคารแบบใช้ผนังสำเร็จรูป มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปได้แก่ งานเส้น SURVEY บนพื้นโครงสร้าง ,งานติดตั้งแบบหล่อเสา ,งานเทคอนกรีตเสา ,งานรื้อถอนแบบหล่อเสา ,งานเข้าไม้แบบและติดตั้งเหล็กเสริม Kicker P/C ภายใน ,งานเทคอนกรีต Kicker P/C ภายใน ,งานติดตั้งผนัง P/C ภายใน ,งานติดตั้งแบบหล่อพื้น (Aluminium Top Form) ,งานตรวจ line ,งานติดตั้งแบบหล่อขอบพื้น ,งานเส้น SURVEY บนพื้นแบบหล่อท้องพื้นพร้อมระดับ ,งานลงเหล็กเสริมพื้นด้านล่าง ,งานวาง STEEL PLATE P/C ภายนอก ,งานติดตั้งงานระบบพื้น Post tension slab ,งานผูกเหล็กเสา ,งานติดตั้งงานระบบเสา ,งานลงลวดสลิง พื้น Post tension slab ,งานลงเหล็กเสริมพื้นด้านบน ,งานทำระดับเทคอนกรีต ,งานติดตั้งแบบลอย ,งานกั้นตะแกรงกรงไก่หัวเสา ,เก็บความเรียบร้อยแบบลอย ,งานตรวจสอบและทำความสะอาด ,ตรวจงานระบบในโครงสร้างเสา ,งานเทคอนกรีตพื้น ,งานรื้อถอนแบบลอยและแบบขอบพื้น ,งานดึงลวดสลิง พื้น Post tension slab ,งาน Wet Joint P/C ภายใน ,งานรื้อถอนแบบหล่อพื้น (Aluminium Top Form) และงานก่ออิฐปิดเหนือผนัง PRECAST ภายในกับท้องพื้นโครงสร้าง เพื่อที่จะก่อสร้างได้เป็นอาคารแบบใช้ผนังสำเร็จรูป

(ข้อถือสิทธิ 1 ข้อ, รูปเขียน 0 รูป)